

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT VV 11 Graven	 Balen/Overpelt
Datum laatste wijziging:	18 maart 2019
Aard laatste wijziging: nagezien	Wijziging in blauwe tekst

1	DOEL	2
2	TOEPASSINGSGEBIED	2
3	DEFINITIES.....	2
4	VOORSCHRIFT	2
4.1	Werkwijze.....	2
4.1.1	Vorbereidende werkzaamheden	2
4.1.2	Graafwerken	3
4.1.3	Terugkoppeling bevindingen	3

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT VV11

Graven



Balen/Overpelt

1 DOEL

Dit Veiligheidsvoorschrift beschrijft de eisen die gesteld worden wanneer er graafwerken worden uitgevoerd.

2 TOEPASSINGSGEBIED

De vereisten van dit veiligheidsvoorschrift gelden op de terreinen van Nyrstar Belgium.

3 DEFINITIES

Dit voorschrift is van toepassing voor alle werkzaamheden die onder het maaiveld worden uitgevoerd. (vb Graafwerken, wegenwerken, enz) of waarbij voorwerpen in de grond worden geslagen (vb piketten, palen, enz).

BA5HS2 WV : Electricien die beschikt over B5 opleiding Hoogspanning niveau 2 werkvoorbereiding.

4 VOORSCHRIFT

4.1 Werkwijze

4.1.1 Voorbereidende werkzaamheden

Bij alle werken die onder dit voorschrift vallen dient steeds voorafgaand de checklijst graven te worden ingevuld :

- door de coördinerend nyrstar uitvoerder
- door de werkvoorbereider ingeval de werken door derden uitgevoerd worden.

Tevens dient een risicoanalyse en werkbeschrijving opgemaakt te worden.

Een elektricien van niveau BA5HS2 WV dient steeds te worden geraadpleegd.

De milieudienst raadplegen (indien van toepassing) met als doel:

- traject van de uitgegraven materialen (grond, bakstenen, betonpuin, zinkassen, overige afvalstoffen) te bepalen
- ontgravingsaanpak bij aanwezigheid van bodemvreemde materialen vastleggen
- noodzaak bepalen van het aanbrengen van geotextiel tussen gesaneerde en niet gesaneerde bodem
- bepalen van het milieukundige kwaliteit van:
 - de wanden en bodem van de ontgravingsput
 - de grond die vrijkomt bij de werken
 - aan te brengen aanvulgrond
- overleg plegen over de afwerking (beton, asfalt, gras, kiezel, ...)

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT VV11

Graven



Balen/Overpelt

Enkel met een volledig ingevulde checklijst graven kan er een werkvergunning worden aangevraagd. De checklijst wordt in bijlage toegevoegd aan de werkvergunning.

Ingeval van werkzaamheden die meerdere dagen duren, moet er een copy van de checklijst graven bij de werkvergunning gevoegd worden.

Indien alle voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd en de werfzone is afgebakend en vrijgegeven, kan worden overgegaan tot de graafwerken.

4.1.2 Graafwerken

Ondergrondse kabels, leidingen en andere obstakels worden tijdens de graafwerken omzichtig ontgraven en beheerd, in de nabijheid van bovengenoemde leidingen wordt manueel gegraven. Dit steeds volgens de afspraken gemaakt met de desbetreffende personen/diensten zoals opgenomen in de checklijst graven.

Indien er tijdens de graafwerken toch een kabel wordt beschadigd, deze kabel niet meer manipuleren en de betrokken dienst/weekverantwoordelijke hoogspanning/sterkstroom waarschuwen. Wachten tot de kabel is vrij geschakeld, vergrendeld en geaard. Werken mogen pas hervat na vrijgave.

4.1.3 Terugkoppeling bevindingen

Wanneer tijdens de graafwerkzaamheden afwijkingen geconstateerd worden van de tracé tekeningen of leidingen aangetroffen worden die niet op de tekening stonden, dan wordt daarvan een aantekening gemaakt. De verantwoordelijken van de betrokken dienst/elektriciens/centrale dienen te worden verwittigd zodat met de leidingen kan opnemen in tekeningen/plannen.