

Een 700 tons telescoopkraan om te plaatsen

7 liggers

Gewapend beton, geuld met piepschuim

45 m

Hoogte liggers: 1.80 m

33 m

Demag AC-700

Terex-Demag AC-500-2

Een 500 tons en 700 tons telescoopkraan om te tillen

157.000 kilo per stuk

Liggers komen per vrachtwagen van 70 m lang

Na inhijsen

1. Aan elkaar vastmaken van de liggers



2. Aanbrengen van kabelgoten en ballastwanden op het viaduct



3. Plaatsen van leuning en stalen randelementen



4. Aanbrengen van de rails

